



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายท้ายหมู่บ้านเข้าสู่พื้นที่การเกษตร) บ้านทุ่งวิเขต หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ณ ถนนสายท้ายหมู่บ้านเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทุ่งวิเขต หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓๐๐,๑๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ดังรายละเอียดตารางที่ปรากฏนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายท้ายหมู่บ้านเข้าสู่พื้นที่การเกษตร) บ้านทุ่งวิเขต หมู่ที่ ๑๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๐๐,๑๐๐ บาท.(สามแสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายท้ายหมู่บ้านเข้าสู่พื้นที่การเกษตร) บ้านทุ่งวิเขต หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ณ ถนนสายท้ายหมู่บ้านเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทุ่งวิเขต หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๘๘,๒๐๐.๒๑ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง การประมาณการราคากลางตามรูปแบบของงานก่อสร้างที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่างซึ่งผู้ทำการประมาณการราคากลางจะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้างดังต่อไปนี้
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ
 ๒. นายพรชัย โลมากุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ
 ๓. นายธวัช ลำงาม ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นกรรมการ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางที่คณะกรรมการกำหนด ตามรายละเอียดที่ปรากฏนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นางสาวอัญญาพร เกร่งครัด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

แบบสรุปประมาณการประเภทงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท้ายหมู่บ้านเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทุ่งวิเขต หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งวิเขต ม. 11 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ กันยายน 2568

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	211,259.50 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าให้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
รวมราคางานก่อสร้างทั้งสิ้น	=	288,200.21

สรุป ประมาณราคางานก่อสร้างทั้งสิ้น = 288,200.21 (สองแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพรชัย โลมาภู)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธวัช ลำงาม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นางสาวอัญญาพร เกร่งครัด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

ประมาณราคา โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่อหมู่บ้านเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม./หนา 0.15 ม./ยาว 125 ม./หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งวิเชต ม. 11 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ กันยายน 2568

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย (บาท)	ค่า Factor F	ราคางานก่อสร้าง		หมายเหตุ
						ราคาต่อหน่วย/FF	ค่างานก่อสร้าง	
1	งานถนน คสล.							
1.1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	500.00	ตร.ม.	1.76	1.3642	2.40	1,200.50	
1.2	คอนกรีต (280 กก./ตร.ม.)	75.00	ลบ.ม.	2,307.00	1.3642	3147.21	236,040.71	
1.3	ทรายหยาบ	25.00	ลบ.ม.	392.37	1.3642	535.27	13,381.78	
1.4	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ซ้ำ	125.00	ม.	20.60	1.3642	28.10	3,512.82	
1.5	เหล็กตะแกรง WIDE MESH	500.00	ตร.ม.	40.00	1.3642	54.57	27,284.00	
1.6	เหล็ก RB 19 มม.	0.097	ตัน	22,250.00	1.3642	30353.45	2,944.28	
1.7	ค่าหยอดยางต่อคอนกรีต	50.00	ม.	14.99	1.3642	20.45	1,022.47	
1.8	งานดินถมไหล่ทาง	18.75	ลบ.ม.	110.00	1.3642	150.06	2,813.66	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				211,259.50	รวมราคางานก่อสร้าง		288,200.21	
					ตัวหนังสือ		288,200.21	

(สองแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายวรศิลป์ ไชยเมื่องมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพรชัย โลมากุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวัชรย์ ลำงาม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายละเอียดการประมาณราคา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท้ายหมู่บ้านเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทุ่งวิเขต หมู่ที่ 11
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม./หนา 0.15 ม./ยาว 125 ม./หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งวิเขต ม. 11 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานถนน คสล.							
	1.1 งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	500.0	ตร.ม.		1.76	1.76	880.00	
	1.2 ทราดยาปูน	25.0	ลบ.ม.	280.37	112.00	392.37	9,809.25	
	1.3 คอนกรีต	75.0	ลบ.ม.	1,980.00	327.00	2,307.00	173,025.00	
	1.4 ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	125.0	ม.	-	20.60	20.60	2,575.00	
	1.5 เหล็กตะแกรง WIDE MESH	500.0	ตร.ม.	35.00	5.00	40.00	20,000.00	
	1.6 เหล็ก RB 19 มม.	0.097	ตัน	19,150.00	3,100.00	22,250.00	2,158.25	
	1.7 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	50.0	ม.	-	14.99	14.99	749.50	
	1.8 ดินถมไหล่ทาง	18.75	ลบ.ม.	110.00	-	110.00	2,062.50	
	รวมราคางานก่อสร้าง						211,259.50	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายวรศิลป์ ไชยเมื่องมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายพรชัย โดมากุล)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายทวีธ ล้างาม)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา