



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหน้าบ้าน กำนัน บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ณ บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๔๕๖,๙๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตารางที่ปรากฏนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหน้าบ้านกำนัน บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ ๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....	๔๕๖,๙๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหน้าบ้านกำนัน บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ณ บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน	๔๕๐,๘๘๖.๒๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง การประมาณการราคากลางตามรูปแบบของงานก่อสร้างที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่างซึ่งผู้ทำการประมาณการราคากลางจะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้างดังต่อไปนี้	
.....๖.๑ แบบสรุปราคากลาง งานทาง	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๑. นายพรชัย โลมากุล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นประธานกรรมการ
๒. นายนนทวัฒน์ แต้มลิ้ม	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ
๓. นายจิตวุฒิ ปัญญาดี	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นกรรมการ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ที่คณะกรรมการกำหนด ตามรายละเอียดที่ปรากฏนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

แบบสรุปประมาณการประเภทงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหน้าบ้านก้านัน บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสวนดอกคำ ม. 4 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	330,513.33 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าให้จ่ายอื่น ๆ	=	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
รวมราคางานก่อสร้างทั้งสิ้น	=	450,886.28
สรุป ประมาณราคางานก่อสร้างทั้งสิ้น	=	450,886.28 (สี่แสนห้าหมื่นแปดร้อยแปดสิบหกบาทยี่สิบแปดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายพรชัย โดมภูถูล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายณนทวัฒน์ เต็มเล็ก)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายจิตติวุฒิ ปัญญาดี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

ประมาณราคา โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบหน้าบ้านก้านัน บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม./ยาว 169.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม./หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 676 ตร.ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสวนดอกคำ ม. 4 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย (บาท)	ค่า งาน (บาท)	ค่า Factor F	ราคางานก่อสร้าง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย/FF	ค่างานก่อสร้าง	
1	งานถนน คสล.								
1.1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	676.00	ตร.ม.	70.00	47,320.00	1.3642	95.49	64,553.94	
1.2	คอนกรีต (280 กก./ตร.ซม.)	101.40	ลบ.ม.	2,307.00	233,929.80	1.3642	3147.21	319,127.03	
1.3	ทรายหยาบ	33.80	ลบ.ม.	439.10	14,841.58	1.3642	599.02	20,246.88	
1.4	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ซ้ำ	169.00	ม.	20.60	3,481.40	1.3642	28.10	4,749.33	
1.5	เหล็กตะแกรง WIDE MESH	676.00	ตร.ม.	40.00	27,040.00	1.3642	54.57	36,887.97	
1.6	เหล็ก RB 19 มม.	0.11	ตัน	27,283.18	3,001.15	1.3642	37219.71	4,094.17	
1.7	ค่าหยอดยางต่อคอนกรีต	60.00	ม.	14.99	899.40	1.3642	20.45	1,226.96	
1.8	งานดินถมไหล่ทาง	25.35	ลบ.ม.	110.00	-	1.3642	150.06	-	
				รวมค่างานต้นท่อนทั้งสิ้น	330,513.33			450,886.28	
				รวมราคางานก่อสร้าง				450,886.28	

รวมราคางานก่อสร้าง (สี่แสนห้าหมื่นแปดร้อยแปดสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์)

ตัวหนังสือ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายพรชัย โดมภูถ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายณนทวัฒน์ เต็มดี)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายจิตวุฒิ บุญญาดี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



รายละเอียดการประมาณราคา

รายการประมาณราคาค่าติดตั้งโครงสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าบ้านก้านัน บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4 (ครั้งที่ 1)  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 79.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม./หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 316 ตร.ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสวนดอกคำ ม. 4 ต.วิเศษนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานถนน คสล.							
	1.1 งานขุดรื้อถนน คสลเดิมขบทิ้ง	316.0	ตร.ม.		70.00	70.00	22,120.00	
	1.2 ทราดยหยาบ	15.8	ลบ.ม.	327.10	112.00	439.10	6,937.78	
	1.3 คอนกรีต	47.4	ลบ.ม.	1,980.00	327.00	2,307.00	109,351.80	
	1.4 ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	79.0	ม.	-	20.60	20.60	1,627.40	
	1.5 เหล็กตะแกรง WIDE MESH	316.0	ตร.ม.	35.00	5.00	40.00	12,640.00	
	1.6 เหล็ก RB 19 มม.	0.05	ตัน	24,183.18	3,100.00	27,283.18	1,364.16	
	1.7 ค่าหยอดทรายรองต่อคอนกรีต	28.0	ม.	-	15.22	14.99	419.72	
	1.8 ดินถมไหล่ทาง	11.85	ลบ.ม.	110.00	-	110.00	1,303.50	
	รวมราคางานก่อสร้าง						155,764.36	

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายพรชัย โดมกูด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายมนทวัฒน์ แต่มเล็ก)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายจิตติภูมิ ปัญญาดี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



รายละเอียดการประมาณราคา

รายการประมาณราคาล้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าบ้านก้านั้น บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4 (ช่วงที่ 2)  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 90.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสวนดอกคำ ม. 4 ต.วิเศษนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง		
1	งานถนน คสล.						
	1.1 งานขุดหรือถนน คสลเดิมขมทิ้ง	360.0	ตร.ม.		70.00	25,200.00	/
	1.2 ทราดยาบ	18.0	ลบ.ม.	327.10	112.00	7,903.80	/
	1.3 คอนกรีต	54.0	ลบ.ม.	1,980.00	327.00	124,578.00	/
	1.4 ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ซ้ำ	90.0	ม.	-	20.60	1,854.00	/
	1.5 เหล็กตะแกรง WIDE MESH	360.0	ตร.ม.	-	5.00	14,400.00	/
	1.6 เหล็ก RB 19 มม.	0.06	ตัน	24,183.18	3,100.00	1,636.99	/
	1.7 ค่าหยอดทรายรองต่อคอนกรีต	32.0	ม.	-	14.99	479.68	/
	1.8 ดินถมให้ลทาง	13.50	ลบ.ม.	110.00	-	1,485.00	/
	<b>รวมราคางานก่อสร้าง</b>					<b>177,537.47</b>	/

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
 (นายพรชัย โดมภาค)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นายมนทวัฒน์ แต่มลิก)  
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นายจิตติวุฒิ ปัญญาดี)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา