



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคากลาง

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จะดำเนินการโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านนายทูล สุวรรณ ถึงบ้านนายพรรษา พ่อขันชาย บ้านหัวทุ่ง) บ้านสันกลาง หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ณ บ้านสันกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓๑๑,๗๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ตั้งรายละเอียดตารางที่ปรากฏนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านนายทูล สุวรรณ ถึงบ้านนายพรรษา พ่อขันชาย บ้านหัวทุ่ง) บ้านสันกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓๑๑,๗๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านนายทูล สุวรรณ ถึงบ้านนายพรรษา พ่อขันชาย บ้านหัวทุ่ง) บ้านสันกลาง หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ณ บ้านสันกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๑ มกราคม ๒๕๖๙	เป็นเงิน	๒๒๑,๗๕๕.๕๑ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	การประมาณการราคากลางตามรูปแบบของงานก่อสร้างที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่างซึ่งผู้ทำการประมาณการราคากลางจะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้างดังต่อไปนี้		
	๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และงานดิน		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๑. นายสุนทร ไชยยา	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นประธานกรรมการ
๒. นางสาวณัฐนิชา ณ ลำปาง	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	เป็นกรรมการ
๓. นายธวัช ล้างาม	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางที่คณะกรรมการกำหนด ตามรายละเอียดที่ปรากฏนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙



(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.(หน้าบ้านนายทูล สุวรรณถึงบ้านนายพรรษา พ่อชั้นชาย บ้านหัวทุ่ง)  
บ้านสันกลาง ม. 6

ปริมาณงาน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.30 ม., ลึกเฉลี่ย 0.40 ม., หนาเฉลี่ย 0.10 ม., ยาว 90 ม.,  
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

สถานที่ก่อสร้าง ณ บ้านสันกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลางเมื่อ 20 มกราคม 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินซุด	24.75	ลบ.ม.	-	-	112.00	2,772.00	2,772.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	2.25	ลบ.ม.	280.00	630.00	112.00	252.00	882.00	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4	11.70	ลบ.ม.	1,850.00	21,645.00	327.00	3,825.90	25,470.90	
4	งานเหล็ก								
	- O 6 มม. SR 24	0.14	ตัน	20,834.93	2,916.89	3,600.00	504.00	3,420.89	
	- O 9 มม. SR 24	0.29	ตัน	19,915.83	5,775.59	3,600.00	1,044.00	6,819.59	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.75	กก.	37.38	401.84	-	-	401.84	
5	งานไม้แบบ	18.00	ตร.ม.	288.00	5,184.00	-	-	5,184.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	36.00	ตร.ม.	-	-	139.00	5,004.00	5,004.00	
6	งานฝ้าตะแกรง	2,018.70	กก.	-	-	10.00	20,187.00	20,187.00	
	- เหล็กฉาก L 40 x 40 x 4 มม.	30.00	ท่อน	514.02	15,420.60	-	-	15,420.60	
	- เหล็กแบน 1 1/2" x 4 มม.	174.24	ท่อน	220.00	38,332.80	-	-	38,332.80	
	- เหล็กแบน 1 1/2" x 6 มม.	78.75	ท่อน	350.00	27,562.50	-	-	27,562.50	
7	งานสีกันสนิม	138.60	ตร.ม.	45.00	6,237.00	35.00	4,851.00	11,088.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								162,546.12	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ไชยยา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวณัฐนิชา ณ ลำปาง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายวิรัช ล้างาม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.(หน้าบ้านนายทูล สุวรรณถึงบ้านนายพรราชา พ่อชั้นชาย บ้านหัวฟุ้ง) บ้านสันกลาง ม. 6


ปริมาณงาน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 90 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

สถานที่ก่อสร้าง ณ บ้านสันกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลางเมื่อ 20 มกราคม 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	162,546.12	1.3642	221,745.41	- Factor F(ปกติ) - เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	รวมค่างานก่อสร้าง			221,745.41	
สรุป	ราคากลาง คือ			221,745.41	
ตัวอักษร		(สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)			

<p>(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ (นายสุเนตร ไชยยา) นายช่างโยธาชำนาญงาน</p> <p>(ลงชื่อ)..........กรรมการ (นางสาวณัฐธินิชา ณ ลำปาง) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน</p> <p>(ลงชื่อ)..........กรรมการ (นายรวิช ลำงาม) ผู้ช่วยนายช่างโยธา</p>	<p>(ลงชื่อ) ..........เห็นชอบ (นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>(ลงชื่อ) ..........อนุมัติ (นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร</p>
--	--