



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จะดำเนินการโครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งห้วยแก้วและ (ตอกหลักไม้เรียงกระสอบปูนทราย) ขนาดสูงเฉลี่ย ๒ เมตร ยาวรวม ๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ณ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๓ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑๔๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตารางที่ปรากฏนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งห้วยแก้วและ(ตอกหลักไม้เรียงกระสอบปูนทราย)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๔๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....ก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งห้วยแก้วและ(ตอกหลักไม้เรียงกระสอบปูนทราย) ขนาดสูงเฉลี่ย ๒ เมตร ยาวรวม ๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ณ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๓ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๔๑,๒๗๙.๐๔ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง การประมาณการราคากลางตามรูปแบบของงานก่อสร้างที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่างซึ่งผู้ทำการประมาณการราคากลางจะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้างดังต่อไปนี้ .....๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานดิน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายพรชัย โคมากุล.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน.....เป็นประธานกรรมการ
๒. นางสาวณัฐนิชา ณ ลำปาง.....ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน.....เป็นกรรมการ
๓. นายนนทวัฒน์ แต้มีлік.....ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน.....เป็นกรรมการ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางที่คณะกรรมการกำหนด ตามรายละเอียดที่ปรากฏนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

(นายดาว มานะธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

## องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

โครงการ ก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งท้ายก้วและ(ตอกหลักไม้เรียงกระสอบปูนทราย)

ประริมาณงาน ขนาดสูงเฉลี่ย2.00 เมตร ยาวรวม 50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง


เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 2569


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง	105,495.10	1.3392	141,279.04	<u>Factor F</u>
					- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินประกันหักผลงาน 0 %
รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงิน				141,279.04	บาท
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง				141,279.04	บาท
( ตัวอักษร )		( หนึ่งในสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สตางค์ )			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

(ลงชื่อ) .....  ..... ประธานกรรมการ  
(นายพรชัย โลมากุล)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....  ..... กรรมการ  
(นางสาวณัฐธินิชา ณ ลำปาง)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....  ..... กรรมการ  
(นายนันทวัฒน์ แต่มลิก)  
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) .....  ..... เห็นชอบ  
(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

(ลงชื่อ) .....  ..... อนุมัติ  
(นายดาว มานะธรรม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

## องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

โครงการ : ก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งท้ายก้วและ(ตอกหลักไม้เรียงกระสอบปูนทราย)

ขนาดสูงเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาวรวม 50 เมตร

สถานที่ : บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

ปร.4 1/1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานตอกหลักป้องกันตลิ่ง								
	1.1 หลักรั้วไม้ยูคา 4 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร	110.00	ท่อน	200.00	22,000.00	28.00	3,080.00	25,080.00	
	1.2 คร่าวไม้ยูคา 3 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร	123.00	ท่อน	100.00	12,300.00	19.00	2,337.00	14,637.00	
	1.3 ตะปู 5 นิ้ว	20.00	กก.	41.59	831.80	-	-	831.80	
	1.4 ปูนทราย อัตราส่วน 1 : 10 พร้อมบรรจุใส่กระสอบ	60.00	เมตร	-	-	200.00	12,000.00	12,000.00	
	1.5 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	70.000	ถุง	149.53	10,467.10	-	-	10,467.10	
	1.6 กระสอบทราย 18 x 28 นิ้ว	2,258.00	ถุง	8.00	18,064.00	-	-	18,064.00	
	1.7 ทรายถม	80.00	ลบ.ม.	140.19	11,215.20	-	-	11,215.20	
	1.8 ดินถม	120.00	ลบ.ม.	110.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
<b>รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมดเป็นเงิน</b>								<b>105,495.10</b>	<b>บาท</b>

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
(นายพรชัย โดมากุล)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นางสงวนฐิติธิดา ณ ลำปาง)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายณนวัฒน์ เต็มดีก)  
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน