



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จะดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์-ติกคอนกรีต ซอยหน้าวัดผ้าขาว บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๓ เชื่อมบ้านหลุก หมู่ที่ ๒ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ณ ถนนซอยหน้าวัดผ้าขาว บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๓ เชื่อมบ้านหลุก หมู่ที่ ๒ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒๕๓,๙๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ดังรายละเอียดตารางที่ปรากฏนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหน้าวัดผ้าขาว บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๓ เชื่อมบ้านหลุก หมู่ที่ ๒ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๕๓,๙๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหน้าวัดผ้าขาว บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๓ เชื่อมบ้านหลุก หมู่ที่ ๒ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ณ ถนนซอยหน้าวัดผ้าขาว บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๓ เชื่อมบ้านหลุก หมู่ที่ ๒ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙	เป็นเงิน ๓๔๔,๘๘๔.๔๘ บาท		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	การประมาณการราคากลางตามรูปแบบของงานก่อสร้างที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่างซึ่งผู้ทำการประมาณการราคากลางจะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้างดังต่อไปนี้		
.....๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง			
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๑. นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เป็นประธานกรรมการ
๒. นายพรชัย โลมากุล	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการ
๓. นายนันทวัฒน์ แด้มล็ก	ตำแหน่ง	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	เป็นกรรมการ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางที่คณะกรรมการกำหนด ตามรายละเอียดที่ปรากฏนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

AK

(นายดาว มานะธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

โครงการ ปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยหน้าวัดผ้าขาว บ้านมhtëผ้าขาว หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านหลุก หมู่ที่ 2
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหลุก หมู่ที่ 2 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๔ กันยายน 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	-	-	-	
2	งานทาง	253,144.80	1.3624	344,884.48	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	
	<u>เงื่อนไข</u>				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้าง			344,884.48	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			344,884.48	
	(สามแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทสี่สิบแปดสตางค์)				
	ตัวอักษร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพรชัย โลมากุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณนทวัฒน์ เต็มเล็ก)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นางดาว มานะธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

แบบสรุปประมาณการประเภทงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ขอยื่นนำวัดผิวขาว บ้านแม่ฟ้าขาว หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านหลุก หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง บ้านหลุก หมู่ที่ 2 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	253,144.80 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าให้จ่ายอื่น ๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
รวมราคางานก่อสร้างทั้งสิ้น	=	344,884.48

สรุป ประมาณราคางานก่อสร้างทั้งสิ้น = 344,884.48 (ตามแนบที่มีพื้นที่พื้นแปดร้อยแปดสิบสี่บาทสี่สิบแปดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายวรศิลป์ ไทยเมื่องมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายพรชัย โดมากุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณนทวัฒน์ แต่มลิก)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยหน้าวัดข้าว บ้านหมื่นฟ้าขาว หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านหลุก หมู่ที่ 2
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๔ กันยายน 2569

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย (บาท)	ค่า Factor F	ราคางานก่อสร้าง		หมายเหตุ
						ราคาต่อหน่วย/FF	ค่างานก่อสร้าง	
1	งานผิวทาง Asphalt Concrete							
	- Tack Coat	ตร.ม.	640.00	17.72	1.3624	24.14	15,450.71	
	- Prime Coat	ตร.ม.	-	-	1.3624	-	-	
2	- Asphalt Concrete หน้า 0.05 ม.	ตร.ม.	640.00	361.60	1.3624	492.64	315,292.06	
	งานตีเส้นจราจร							
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	34.60	300.00	1.3624	408.72	14,141.71	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				253,144.80	รวมราคางานก่อสร้าง			
					รวมราคางานก่อสร้าง			
					344,884.48			
					344,884.48			

(สามแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทสี่สิบแปดสตางค์)

ตัวหนังสือ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางดังนี้

(ลงชื่อ): ประธานกรรมการ

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพรชัย โลมากุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณนทวัฒน์ แต่มเล็ก)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน